

2. DELİNME GERİLİMİNİN TAYİNİ DENEYİ

TS 5119 EN 60243-1 e göre şebeke frekanslı gerilim, 500 V/s değişme hızı ile numunelere uygulanmıştır. Delinmenin meydana geldiği gerilimler aşağıda verilmiştir.

No	Deney Numuneleri	Delinme Gerilimi
1	2 mm kalınlığındaki numune	45 kV
2	3 mm kalınlığındaki numune	50 kV
3	4 mm kalınlığındaki numune	55 kV
4	5 mm kalınlığındaki numune	60 kV
5	10 mm kalınlığındaki numune	70 kV

Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

İş bu rapor 27.01.2016 tarihinde 3 (üç) sayfa ve 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmiştir.

